



Примечание: Без привязки к координатам. Без масштаба. Без отметок. Размеры даны в метрах. Прокладка кабеля в грунте, в шлосе глубиной залегания до 0.18м в ПНД трубе Ф25мм. Прокладка кабеля ШВВП 2х0.75 для фотосаементов. Прокладка кабеля на высоту +4м от отметки планировки грунта или уровня отметки в оцинкованном лотке. Прокладка кабелей к Щ и ШУ по фасаду/по подвалу. Кабель ВВГнг 3х1.5 в металлорукаве/ оцинкованной ПНД Трубе. Кабель ГРП-8е 4х2х0.52. ШВВП 2х0.75 8 оцинкованной ПНД трубе.

ИП Шуляк Николай Николаевич		Херсонская 29,31 Москва	
Схема условного расположения оборудования и соединительных линий к шлабаумам			
Размер	Код СМПО	Номер документа	Версия
Масштаб	1:10	Лист	1 Из 1

	Шлабаум откатной
	Шлабаум подъемный 4м
	IP Выдокамера на мачте
КМТ	Коммутатор 5 портов
Щ	Электрощитовая
ШУ	Щаф управления
	Сильная линия
	Слабощиточная линия



Рис. 2 Условное расположение проезда №1